

Приложение II Форма ценового предложения

Лот № 3: «Предоставление работ по монтажу электропроводов и установке оборудования в помещениях родильного комплекса Нукусской городской больницы Республики Каракалпакстан»

Наименование поставщика:	
Дата предложения:	
№ Запроса ценового предложения:	UNFPA/UZB/RFQ/2020/001- Работы по монтажу электропроводов и установке оборудований
Валюта:	UZS
Расходы по перевозке на основе правил Инкотермс 2010:	
Срок действия ценового предложения: (Ценовое предложение должно быть действительным в течении минимум 3 месяцев после крайнего срока подачи документов.)	

НДС по цене Предложения:

- Применимо к местным компаниям, зарегистрированным в Узбекистане: предложение должно включать
- Применимо к зарубежным компаниям, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС!

Расчетная стоимость

работ в договорных текущих ценах по объекту :

Работы по монтажу электропроводов и установке оборудования в помещениях родильного отделения Нукусской горбольницы

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
1	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	
2	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦСТРАХОВАНИЕ	
3	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
5	ИТОГО	
6	ОБОРУДОВАНИЕ	
7	ИТОГО	
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	
9	ЗАГОНОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
10	ИТОГО	
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	
12	ИТОГО	
13	НДС 15%	
14	ИТОГО	
15	БУФЕР 10% НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ	
16	ИТОГО	

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	ЦЕНА	СУММА
				ПО ПРОЕКТУ	
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	297.23	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	2.9348	
2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	3.322	
3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.3	
4	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1.74038	
5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4.46	
		ИТОГО			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
1	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	15	
2	1504-1009	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 63А	ШТ	2	
3	151-225	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 2Х2,5 КВ.ММ	М	21	
4	1512-43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	1	
5	151-310	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х10 КВ.ММ	М	18	
6	151-325	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х2,5 КВ.ММ	М	82.6	
7	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	142	
8	1530-41	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Н.ДИАМ. 20 ММ	М	22	
9	1630-65	ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	8	
10	185-2807	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОШТИВОВ	ШТ	1	
11	2405-56	КОРОб ПВХ 2Х2	М	214.6	
12	2405-60	КОРОб ПВХ 3Х2	М	29	
13	250-14	КОРОбКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	5	
14	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.0008	
15	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0004	
16	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.238	

17	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58.5 ММ	Т	0.000176		
18	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	4.7448		
19	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	3.4268		
20	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1.698		
21	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.000352		
22	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.02636		
23	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10ШТ	6		
24	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.00008		
25	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.055		
26	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	20		
27	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	20		
28	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	20		
29	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.00659		
30	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000М	0.022		
31	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000М	0.012		
32	35101	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.002436		
33	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.00028		
34	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0.5		
35	35567	ОЧЕС ПЬЯНОЙ	КГ	0.04		
36	38971	КОРОБ ПВХ 16X16	М	2		
37	38974	КОРОБ ПВХ 40X60	М	8		
38	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	69.46		
39	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	20		
40	45363	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ШТ.	4		
41	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	100ШТ	0.022		
42	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕРКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.017		
43	54-1018	СТОИМОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА 2 КВТ	ШТ	1		
44	54-1020	СТОИМОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА 20 КВТ	ШТ	1		
45	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.121		
46	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	20.74		
47	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.2082		
		ИТОГО				
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	T514-12030	НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ	4		
2	T6405-28	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРОВ 18	КОМПЛ	4		
		ИТОГО				

Локально - ресурсная ведомость

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
ДЕТСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ 1-ЭТАЖ							
1	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.36			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	13.32		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0108		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.648		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.468		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0036		
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0009		
2	151-325	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X2,5 КВ.ММ	М	36	36		
3	Ц8-2-396-20 ШНК_ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.36			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	5.7564		
	35101	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00036		
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	7.2		
4	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	36	36		
5	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.34			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	12.58		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0102		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.612		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.442		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0034		
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.00085		
6	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X4 КВ.ММ	М	34	34		
7	Ц8-2-396-20 ШНК_ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.34			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	5.4366		
	35101	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00034		
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	6.8		
8	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	34	34		
9	Ц8-2-420-1	КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ	100ШТ	0.01			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	2.34		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5.45	0.0545		
10	250-14	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1	1		

11	E20-6-18-1	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/	КОНДИЦИОНЕР	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.5	3.5	
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.35	0.35	
	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.0002	0.0002	
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0001	0.0001	
	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10ШТ	1.5	1.5	
	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	5	
	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	5	
	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5	
	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X1,5	1000М	0.0055	0.0055	
	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X2,5	1000М	0.003	0.003	
	38971	КОРОБ ПВХ 16X16	М	0.5	0.5	
	38974	КОРОБ ПВХ 40X60	М	2	2	
	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5	
12	T6405-28	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРОВ 18	КОМПЛ	1	1	
13	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	4.44	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0036	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.216	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.156	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0012	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0003	
14	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X4 КВ.ММ	М	12	12	
15	Ц8-2-396-20 ШНК_ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.9188	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00012	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.4	
16	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	12	12	
17	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56	
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0.13	0.13	
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002	
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014	
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049	
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22	
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.001	
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22	
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛЭСЭЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012	
18	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1	
		ИНТЕНСИВНЫЙ РОД ЗАЛ 1-ЭТАЖ				
19	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.14		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	5.18	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0042	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.252	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.182	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0014	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.00035	
20	151-325	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X2,5 КВ.ММ	М	14	14	
21	Ц8-2-396-20 ШНК_ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.14		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	2.2386	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00014	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.8	
22	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	14	14	
23	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	4.44	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0036	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.216	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.156	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0012	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0003	
24	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X4 КВ.ММ	М	12	12	
25	Ц8-2-396-20 ШНК_ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.9188	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00012	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.4	
26	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	12	12	
27	Ц8-2-420-1	КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ	100ШТ	0.01		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	2.34	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5.45	0.0545	
28	250-14	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1	1	

29	E20-6-18-1	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/	КОНДИЦИОНЕР	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.5	3.5	
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.35	0.35	
	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.0002	0.0002	
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0001	0.0001	
	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10ШТ	1.5	1.5	
	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	5	
	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	5	
	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5	
	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X1,5	1000М	0.0055	0.0055	
	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X2,5	1000М	0.003	0.003	
	38971	КОРОБ ПВХ 16X16	М	0.5	0.5	
	38974	КОРОБ ПВХ 40X60	М	2	2	
	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5	
30	T6405-28	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРОВ 18	КОМПЛ	1	1	
31	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	4.44	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0036	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.216	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.156	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0012	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0003	
32	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X4 КВ.ММ	М	12	12	
33	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.9188	
	35101	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00012	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.4	
34	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	12	12	
35	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56	
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0.13	0.13	
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002	
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014	
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049	
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22	
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.001	
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22	
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛЭСЭЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012	
36	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1	
		ОПЕРАЦИОННАЯ 2-ЭТАЖ				
37	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.09		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	3.33	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0027	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.162	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.117	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0009	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000225	
38	151-225	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 2X2,5 КВ.ММ	М	9	9	
39	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.09		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.4391	
	35101	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00009	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1.8	
40	2405-60	КОРОБ ПВХ 3X2	М	9	9	
41	Ц8-2-420-1	КОРОБКА С ПРЕОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ	100ШТ	0.01		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	2.34	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5.45	0.0545	
42	250-14	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1	1	
43	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.166		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	6.142	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.00498	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.2988	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.2158	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.00166	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000415	
44	151-325	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X2,5 КВ.ММ	М	16.6	16.6	
45	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.166		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	2.65434	
	35101	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.000166	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	3.32	
46	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	16.6	16.6	

47	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.15		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	5.55	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0045	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.27	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.195	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0015	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000375	
48	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	15	15	
49	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.15		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	2.3985	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00015	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	3	
50	2405-60	КОРОБ ПВХ 3Х2	М	15	15	
51	Ц8-2-420-1	КОРБОКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ	100ШТ	0.01		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	2.34	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5.45	0.0545	
52	250-14	КОРБОКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1	1	
53	Е20-6-18-1	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/	КОНДИЦИОНЕР	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.5	3.5	
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.35	0.35	
	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.0002	0.0002	
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0001	0.0001	
	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10ШТ	1.5	1.5	
	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕЖЕННЫЕ, 6Х1.0	М	5	5	
	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕЖЕННЫЕ, 12Х1.0	М	5	5	
	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5	
	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1.5	1000М	0.0055	0.0055	
	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2.5	1000М	0.003	0.003	
	38971	КОРОБ ПВХ 16Х16	М	0.5	0.5	
	38974	КОРОБ ПВХ 40Х60	М	2	2	
	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5	
54	Т6405-28	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРОВ 18	КОМПЛ	1	1	
55	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.05		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	1.85	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0015	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.09	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.065	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0005	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000125	
56	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	5	5	
57	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.05		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	0.7995	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00005	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1	
	2405-60	КОРОБ ПВХ 3Х2	М	5	5	
58	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56	
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0.13	0.13	
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002	
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014	
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049	
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22	
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЛКХК ПРОФИЛЕЙ МАССА_ДО 0.1Т	Т	0.001	0.001	
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22	
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012	
59	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1	
		ВЗРОСЛАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ 2-ЭТАЖ				
60	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.16		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	5.92	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0048	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.288	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.208	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0016	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0004	
61	151-325	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х2.5 КВ.ММ	М	16	16	
62	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.16		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	2.584	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00016	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	3.2	
63	2405-56	КОРОБ ПВХ 2Х2	М	16	16	

64	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.08		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	2.96	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0024	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.144	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.104	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0008	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0002	
65	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	8	8	
66	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.08		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.2792	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00008	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1.6	
67	2405-56	КОРОБ ПВХ 2Х2	М	8	8	
68	Е20-6-18-1	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/	КОНДИЦИОНЕР	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.5	3.5	
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.35	0.35	
	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.0002	0.0002	
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0001	0.0001	
	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10ШТ	1.5	1.5	
	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 6Х1.0	М	5	5	
	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 12Х1.0	М	5	5	
	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5	
	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1.5	1000М	0.0055	0.0055	
	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2.5	1000М	0.003	0.003	
	38971	КОРОБ ПВХ 16Х16	М	0.5	0.5	
	38974	КОРОБ ПВХ 40Х60	М	2	2	
	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5	
69	Т6405-28	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРОВ 18	КОМПЛ	1	1	
70	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.09		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	3.33	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0027	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.162	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.117	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0009	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000225	
71	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	9	9	
72	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.09		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.4391	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00009	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1.8	
73	2405-56	КОРОБ ПВХ 2Х2	М	9	9	
74	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56	
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0.13	0.13	
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002	
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014	
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049	
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22	
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.001	
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22	
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАНУДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012	
75	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1	
		КОМНАТА УЗИ				
76	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.12		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	4.44	
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0036	
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.216	
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.156	
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0.01	0.0012	
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.0003	
77	151-225	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 2Х2,5 КВ.ММ	М	12	12	
78	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.11		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.7589	
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00011	
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.2	
79	2405-56	КОРОБ ПВХ 2Х2	М	11	11	
80	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56	
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0.13	0.13	
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002	
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014	

	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.001		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012		
81	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1		
82	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: уТоплЕННого ТипА пРи СКРыТоИ пРоводКЕ	100 ШТУК	0.01			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.1	0.381		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.04	0.0004		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1.5	0.015		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.42	0.0042		
83	1512-43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РЩ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	1	1		
84	Ц8-2-420-1	КОРБОКА С ПРЕОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ	100ШТ	0.01			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	2.34		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5.45	0.0545		
85	250-14	КОРБОКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1	1		
86	Ц8-3-572-5	УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА	ШТ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.49	3.49		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.33	0.33		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.26	0.26		
	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0.25	0.25		
87	54-1018	СТОИМОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА 2 КВТ	ШТ	1	1		
		ЩИТОВАЯ 1-ЭТАЖ					
88	Ц8-1-86-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ	ШКАФ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13.9	13.9		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.62	0.62		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.33	0.33		
89	185-2807	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЩИТОВ	ШТ	1	1		
90	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	6			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	9.36		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.13	0.78		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.012		
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.084		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.294		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	7.32		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.006		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	7.32		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.072		
91	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	6	6		
92	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	ШТ	2			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	3.12		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.13	0.26		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.004		
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.028		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.098		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	2.44		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.002		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	2.44		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.024		
93	1504-1009	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 63А	ШТ	2	2		
94	Ц8-3-572-5	УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА	ШТ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.49	3.49		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.33	0.33		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.26	0.26		
	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0.25	0.25		
95	54-1020	СТОИМОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА 20 КВТ	ШТ	1	1		
96	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.18			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	6.66		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0054		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.324		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.234		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.0018		
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.00045		
97	151-310	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х10 КВ.ММ	М	18	18		
		ПАТОЛОГИЯ					
98	Е17-1-8-1	УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА "АРИСТОН"	10КОМПЛ	0.1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87.36	8.736		
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.0002	0.00002		
	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.1	0.01		
99	Т514-12030	НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ	1	1		
100	Е16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.04			

	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	7,6096		
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	0,5336		
	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0008	0,000032		
	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000064		
	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,01		
	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,004		
	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,022		
101	1530-41	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Н.ДИАМ. 20 ММ	М	4	4		
102	E16-5-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	2			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	1,8		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04		
103	1630-65	ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	2	2		
104	E18-6-7-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	10ШТ	0,1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,18	0,818		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,035		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,78	0,278		
	45363	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ШТ.	10	1		
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	0,00007		
105	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0,06			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	2,22		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0018		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,108		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,078		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0006		
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00015		
106	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	6	6		
107	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,06			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	0,9594		
	35101	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,00006		
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1,2		
108	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	6	6		
109	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	1,56		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,13	0,13		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	0,002		
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	1,22		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1 Т	Т	0,001	0,001		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИОНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,012		
110	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1		
		ПРИЕМНАЯ					
111	E17-1-8-1	УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА "АРИСТОН"	10КОМПЛ	0,1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87,36	8,736		
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0002	0,00002		
	35567	ОЧЕС ПЬЯННОЙ	КГ	0,1	0,01		
112	Т514-12030	НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ	1	1		
113	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,04			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	7,6096		
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	0,5336		
	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0008	0,000032		
	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000064		
	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,01		
	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,004		
	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,022		
114	1530-41	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Н.ДИАМ. 20 ММ	М	4	4		
115	E16-5-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	2			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	1,8		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04		
116	1630-65	ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	2	2		
117	E18-6-7-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	10ШТ	0,1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,18	0,818		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,035		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,78	0,278		
	45363	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ШТ	10	1		
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	0,00007		
118	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0,11			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	4,07		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0033		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,198		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,143		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0011		

	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000275		
119	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	11	11		
120	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.11			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.7589		
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00011		
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.2		
121	2405-56	КОРОБ ПВХ 2Х2	М	11	11		
122	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.13	0.13		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002		
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.001		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012		
123	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1		
		ДУШЕВАЯ					
124	Е17-1-8-1	УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА "АРИСТОН"	10КОМПЛ	0.1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87.36	8.736		
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.0002	0.00002		
	35567	ОЧЕС ПЯЧНОЙ	КГ	0.1	0.01		
125	Т514-12030	НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ	1	1		
126	Е16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.04			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190.24	7.6096		
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13.34	0.5336		
	30451	ДЮБЕЛИ С КАПИРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0.0008	0.000032		
	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.0016	0.000064		
	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.25	0.01		
	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.1	0.004		
	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.55	0.022		
127	1530-41	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Н ДИАМ. 20 ММ	М	4	4		
128	Е16-5-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	2			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.9	1.8		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.02	0.04		
129	1630-65	ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	2	2		
130	Е18-6-7-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	10ШТ	0.1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8.18	0.818		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.35	0.035		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2.78	0.278		
	45363	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ШТ.	10	1		
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.0007	0.00007		
131	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.05			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	1.85		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0015		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.09		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.065		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.0005		
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000125		
132	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3Х4 КВ.ММ	М	5	5		
133	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.05			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	0.7995		
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.001	0.00005		
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1		
134	2405-56	КОРОБ ПВХ 2Х2	М	5	5		
135	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.13	0.13		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002		
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0.001	0.001		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012		
136	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1		
		ДО ДЕТСКОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ					
137	Е17-1-8-1	УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА "АРИСТОН"	10КОМПЛ	0.1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87.36	8.736		

	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.0002	0.00002		
	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.1	0.01		
138	T514-12030	НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ	1	1		
139	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190.24	19.024		
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13.34	1.334		
	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58.5 ММ	Т	0.0008	0.00008		
	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.0016	0.00016		
	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.25	0.025		
	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.1	0.01		
	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.55	0.055		
140	1530-41	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Н.ДИАМ. 20 ММ	М	10	10		
141	E16-5-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	2			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.9	1.8		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.02	0.04		
142	1630-65	ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	2	2		
143	E18-6-7-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	10ШТ	0.1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8.18	0.818		
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.35	0.035		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2.78	0.278		
	45363	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ШТ.	10	1		
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.0007	0.00007		
144	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100М	0.13			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	4.81		
	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0039		
	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	0.234		
	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.169		
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.0013		
	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.0025	0.000325		
145	151-34	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 3X4 КВ.ММ	М	13	13		
146	Ц8-2-396-20 ШНК.ДО П.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0.12			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	1.9188		
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.001	0.00012		
	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2.4		
147	2405-56	КОРОБ ПВХ 2X2	М	12	12		
148	Ц8-3-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ	1			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.56	1.56		
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.13	0.13		
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.002	0.002		
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.014		
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	0.049		
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1.22	1.22		
	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0.1Т	Т	0.001	0.001		
	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	1.22		
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.012	0.012		
149	1504-1007	АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ 16А	ШТ	1	1		
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
		ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦСТРАХОВАНИЕ	12%				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
		ИТОГО					
		ОБОРУДОВАНИЕ					
		ИТОГО					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ					
		ИТОГО					
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА					
		ИТОГО					
		НДС	15.0%				
		ИТОГО					
		БУФЕР 10% НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ					
		ИТОГО					

Настоящим я подтверждаю, что компания упомянутая выше, за которую я должным образом уполномочен ставить подпись, просмотрела ЗЦП UNFPA/UZB/RFO/2020/001-Работы по монтажу электропроводов и установке оборудования, включая все приложения, поправки к документу ЗЦП (если имеются) и ответы со стороны ЮНФПА на уточняющие вопросы предполагаемых провайдеров услуг. Далее, компания принимает Общие условия контракта ЮНФПА и будет следовать данному ценовому предложению до момента его истечения.

ФИО и должность	Дата и место